ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TIÊN HOA	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 602/QĐ-UBND	*Tiên Hoa, ngày 26 tháng 6 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt dự án Sửa chữa đường giao thông ra đồng thôn Đặng Xá, xã Tiên Hoa (đoạn từ ĐH.99 đến máng đồng Mả Quốc)

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TIÊN HOA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 98/2025/NĐ-CP ngày 06/5/2025 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; chi thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng và các nhiệm vụ cần thiết khác; số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 Quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ các Quyết định số 136/2025/QĐ-UBND ngày 13/10/2025 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành quy định phân cấp, phân công nhiệm vụ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng trên địa bản tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định 882/QĐ-UBND ngày 25/12/2025 của UBND xã Tiên Hoa về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2026;

Xét đề nghị của phòng Kinh tế tại Tờ trình số 103/TTr-KT ngày 25/6/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án: Sửa chữa đường giao thông ra đồng thôn Đặng Xá, xã Tiên Hoa (đoạn từ ĐH.99 đến máng đồng Mả Quốc)với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Sửa chữa đường giao thông ra đồng thôn Đặng Xá, xã Tiên Hoa (đoạn từ ĐH.99 đến máng đồng Mả Quốc).

2. Địa điểm xây dựng: Xã Tiên Hoa, tỉnh Hưng Yên.

3. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND xã Tiên Hoa.

4. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Tiên Hoa.

5. Tổ chức tư vấn khảo sát địa hình và lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Minh Thành.

6. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính:

- Nhóm dự án: dự án nhóm C.
- Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV.

7. Mục tiêu dự án: Sửa chữa đường giao thông ra đồng thôn Đặng Xá, xã Tiên Hoa (đoạn từ ĐH.99 đến máng đồng Mả Quốc) nhằm đảm bảo lưu thông hàng hóa và đi lại, sản xuất của nhân dân. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn xã theo chương trình nông thôn mới nâng cao, tạo đà cho sự phát triển kinh tế xã hội của xã Tiên Hoa nói riêng và tỉnh Hưng Yên nói chung.

8. Quy mô đầu tư xây dựng:

8.1. Quy mô đầu tư xây dựng:

- Tổng chiều dài tuyến là 233,0m.
- Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV.
- Loại, cấp đường: Đường Giao thông nông thôn, cấp C;
- Vận tốc thiết kế: 15km/h;
- Loại mặt đường: Mặt đường bê tông xi măng.

8.2. Các giải pháp thiết kế chủ yếu:

a) Bình đồ tuyến: Hướng tuyến cơ bản bám theo hướng tuyến hiện trạng có điều chỉnh một số đoạn để đảm bảo êm thuận và hạn chế giải phóng mặt bằng.

b) Trắc dọc tuyến: Trên cơ sở mặt đường cũ và các điểm khống chế, thiết kế cao độ mặt đường đảm bảo chiều dày kết cấu và êm thuận toàn tuyến.

c) Trắc ngang tuyến:

- Chiều rộng mặt đường: $B_{mặt}$=3,0m; độ dốc ngang mặt đường $i_{mặt}$=2%;
- Chiều rộng lề: $B_{lề}$ =2bên x 0,5m = 1,0m; độ dốc lề đường $i_{lề}$=4%;
- Chiều rộng nền đường $B_{nền}$ = 4,0m.

d) Kết cấu áo đường (từ trên xuống dưới):

- Mặt đường bê tông xi măng mác M250# đá 2x4, dày 20cm;
- Lớp cát vàng tạo phẳng dày 3cm;
- Lớp móng cấp phối đá dăm loại II dày 15cm;
- Lớp cát đen đầm chặt K = 0,98 dày 50cm.

e) Thoát nước:

- Thoát nước dọc: thoát nước tự nhiên.
- Thoát nước ngang: thiết kế mới cống thoát nước ngang D600 tại Km0+224,5. Nền cống gia cố cọc tre D6-8, chiều dài cọc L=2,5m, mật độ 25 cọc/m2.

f) Thiết kế khác:

- Thiết kế vét hữu cơ chiều dày 30cm đoạn qua vườn, ruộng.
- Thiết kế vét bùn chiều dày 50cm đoạn qua ao, mương, sông.
- Thiết kế vuốt nối: kết cấu như kết cấu như mặt đường mới.

- Lề đường đắp đất đầm chặt K90.

g) An toàn giao thông: Thiết kế an toàn giao thông theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT.

(Chi tiết tại hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán)

9. Danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

a. Khảo sát.

- Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung TCVN 9398:2012;

- Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình TCVN 9401:2012;

- Đường ô tô - Tiêu chuẩn khảo sát TCCS 31: 2020/TCĐBVN;

- Tiêu chuẩn khảo sát, thiết kế đường ô tô trên nền đất yếu TCCS 41: 2022/TCĐBVN.

b. Thiết kế.

- Tiêu chuẩn thiết kế đường ôtô: TCVN 4054-05.

- Đường giao thông nông thôn - Yêu cầu thiết kế TCVN 10380 - 2014.

- TCCS 39:2022/TCĐBVN Thiết kế mặt đường bê tông xi măng thông thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thông;

- Quy chuẩn Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT;

- TCVN 5574-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép-Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 4453:1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối-quy phạm thi công và nghiệm thu;

- TCVN 4085:2011: Kết cấu gạch đá - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu;

- TCVN 9436:2012: Nền đường ôtô - Thi công và nghiệm thu;

- TCVN 4447:2012: Công tác đất - Thi công và nghiệm thu;

- TCVN 9115: 2019: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu;

- Các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn có liên quan hiện hành.

10. Tổng mức đầu tư xây dựng: 900.000.000 đồng *(Bằng chữ: Chín trăm triệu đồng).*

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	778.019.000	đồng;
- Chi phí quản lý dự án:	21.785.000	đồng;
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	81.458.000	đồng;
- Chi phí khác:	14.497.000	đồng;
- Chi phí dự phòng:	4.241.000	đồng.

11. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2026.

12. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách cấp trên hỗ trợ, ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác.

13. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư thực hiện tổ chức quản lý dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Chủ đầu tư và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện quản lý đầu tư xây dựng công trình, tổ chức lựa chọn nhà thầu, quản lý vốn đầu tư, quản lý chất lượng công trình theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng phòng Kinh tế, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã;
- Kho bạc Nhà nước Khu vực IV;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ TIÊN HOA T. HƯNG YÊN

Vũ Quang Vinh